

Pozīcija.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
16	Savienojumu blīvuma pārbaude ar nesagraujošu metodi.		gab.	54	
17	Trases hidrauliskā pārbaude ar 1.5 darba spiediena		m	636	
18	Montāžas palīgmateriāli		kompl.	1	
*	savienojumu skaits ir atbilstoši LOGSTOR tehnoloģiju līkumiem, atzariem un pārejām (ja būvniecībā tiek izmantoti citu ražotāju materiāli, tad nepieciešams koriģēt savienojumu termonosēdošo uzmavu skaitu, uz katru līkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)				
	<u>Noslēgu armatūra</u>				
1	Rūpnieciski izolēts nerūsējošā tērauda lodveida krāns izlaidei Ø88/180 / Ø42/110 (ar pagarinātu kātu H=1500mm)		gab.	2	
	<u>Celtniecības materiāli</u>				
1	Dzelzbetona aka DN1000		kompl.	1	
	Čuguna lūka vieglā		gab.	1	
	Starplikas gredzens grodam KCO-1		gab.	1	SIA "Lugaži"
	Grodu vāks Dn1160x150(KCP-10)		gab.	1	SIA "Lugaži"
	Grodi Dn1000x600(KC-10-06)		gab.	1	SIA "Lugaži"
	Grodi Dn1000x900(KC-10-09)		gab.	1	SIA "Lugaži"
	Pamatu bloks FBS-12-4-3		gab.	2	SIA "Lugaži"
	Šķembu pamatslānis		m ³	0,15	
	<u>Demontāžas darbi</u>				
1	Demontēt esošos siltumtīklus ar izolāciju	Ø110	m	569	
SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA				PASŪT.Nr. 20/2017	
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"				SAT	
GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329					
BPV	A.Karlevica			Stadija	Lapa
Izstrādāja	I.Vilmane			BP	14
				SIA "Bek-Konsult"	

Siltumtīklu materiālu specifikācija
(uz skolu)